

INFORMATIONS ET BESOINS

ACCES et CONVOIS

Site accessible en camion poids lourd et comportant 2 accès pompiers de 3m de large et 4m de haut. Notre convoi Poids Lourd + Remorque : longueur 18m ; largeur 2m50 ; hauteur 4m
Merci de prendre en compte les axes de braquages

Espace de 45m / 60 idéal : il correspond à l'espace chapiteau et campement.

Le sol doit être plat, stable et à niveau, sans lignes électriques ni branches au-dessus, à l'abri des intempéries (couloir de vent, inondations...), avec une **pente inférieure à 2%**.

Le convoi du cirque comporte 9 fourgons et 9 caravanes en plus du poids lourd.
Nous sommes **21 personnes sur la route** : 13 adultes et 8 enfants,

Organisation

J-3 : arrivée en milieu de journée. Installation campement en autonome

J-2 : **Besoin de 4 personnes motivées et équipées d'EPI sur 1 journée** pour le montage (horaires à déterminer en fonction de notre arrivée)

J-1 : Fin du montage en autonomie

J+1 : Début du Démontage en autonomie

J+2 : **Besoin de 4 personnes motivées et équipées d'EPI sur 1 journée**

J+3 : Départ

Prévoir un engin (tracteur, manitou) avec attelage. Il servira au montage : pour tracter et manœuvrer la remorque, et au démontage (manitou) : pour extraire les pinces (1h maximum).

ALIMENTATIONS/FLUIDES

- Une arrivée électrique de **63 A tétrapolaire + terre à 30m maximum du centre du chapiteau**. Nous possédons l'armoire
- Une arrivée électrique de **32 A tétrapolaire + terre pour notre campement au plus proche du centre du site**. Nous possédons l'armoire
- Un point d'eau et une bouche d'évacuation des eaux usées à moins de 50m du centre du site (raccord pompier ou Gardena)
- Nous possédons une cuve de 700 l pour le Fioul.

EQUIPEMENTS (à fournir par l'organisateur)

- Des sanitaires sur le site: douches et wc
- Des wc pour le public
- Des bacs poubelles avec tri.
- L'accès **si possible** à un **lieu collectif pouvant accueillir 20 personnes**.